

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utwardzenie działki nr 910/7-PARK			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 KNR 2-01 d.1. 0119-03 1 analogia		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie równin- nym 0.29	km		
			km	0.29	
				RAZEM	0.29
2 KNNR 6 d.1. 0803-02 1 analogia		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 304	m ²		
			m ²	304.00	
				RAZEM	304.00
3 KNNR 6 d.1. 0806-02 1		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 94	m		
			m	94.00	
				RAZEM	94.00
4 KNNR 6 d.1. 0808-04 1 analogia		Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników przesła metalowe kute 33-(14*0.5)	m		
			m	26.00	
				RAZEM	26.00
5 KNR 4-04 d.1. 0302-01 1 analogia słupki fundament		Rozebranie słupków betonowych z okładziną kamienną, fundamentów co- kołu kamiennego (0.50*0.50*2.4)*14 (0.40*0.70)*26	m ³ m ³ m ³	8.40 7.28	
				RAZEM	15.68
6 KNR 4-04 d.1. 1103-01 1 analogia kostka krawężniki słupki i fun- dament		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze 304*0.06 (0.30*0.15)*94 15.68	m ³ m ³ m ³	18.24 4.23 15.68	
				RAZEM	38.15
7 KNR 4-04 d.1. 1103-04 1 analogia		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 38.15	m ³ m ³	38.15	
				RAZEM	38.15
8 KNR 4-04 d.1. 1103-05 1 analogia		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następ- ny rozpoczęty 1 km 38.15	m ³ m ³	38.15	
				RAZEM	38.15
1.2		Nawierzchnia			
9 KNNR 6 d.1. 0103-03 2		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 208+63+94	m ² m ²	365.00	
				RAZEM	365.00
10 KNNR 6 d.1. 0112-01 2		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz- czeniu 20 cm 208+63+94	m ² m ²	365.00	
				RAZEM	365.00
11 KNNR 6 d.1. 0113-05 2		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm 208+63+94	m ² m ²	365.00	
				RAZEM	365.00
12 KNNR 6 d.1. 0113-04 2		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze- niu 8 cm- PODSYPKA POD KOSTKĘ DROBNYM KRUSZYWEM 2-8 mm Krotność = 0.5 208+63+94	m ² m ²	365.00	
				RAZEM	365.00
13 KNNR 6 d.1. 0502-02 2		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA TYPU POL- BRUK PETRA - LUB TOZSAMA 208	m ² m ²	208.00	
				RAZEM	208.00
14 KNNR 6 d.1. 0502-02 2		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-KOSTKA CREATIV KOKOS - lub tozsama	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		63	m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
15	KNNR 6 d.1. 0502-02 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-KOSTKA CREATIV GRANO - lub tożsama	m ²		
		94	m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
16	KNR 2-31 d.1. 0401-02 2	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat III-IV	m		
		294	m	294.00	
				RAZEM	294.00
17	KNNR 6 d.1. 0105-02 2	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr 5 cm- PODSYPKA POD OBRZEŻE	m ²		
		294*0.20	m ²	58.80	
				RAZEM	58.80
18	KNNR 6 d.1. 0404-01 2 analogia	Obrzeża EKO-BORD wysokość 78 mm szerokość 80 mm z kotwami do mocowania długości 250 mm, 3-5 szt na mb	m		
		294	m	294.00	
				RAZEM	294.00
19	KNNR 6 d.1. 0113-04 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm- OBSYPKA OBRZEŻA DROBNYM KRUSZYWEM 2-8 mm	m ²		
		283*0.20	m ²	56.60	
				RAZEM	56.60
20	KNNR 1 d.1. 0507-01 2	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		1000	m ²	1000.00	
				RAZEM	1000.00
21	KNNR 1 d.1. 0507-02 2	Humusowanie z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5	m ²		
		1000	m ²	1000.00	
				RAZEM	1000.00
2		Remont nawierzchni działka nr 910/7 - PARKING NR 3			
2.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
22	KNR 2-01 d.2. 0119-03 1 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.06	km	0.06	
				RAZEM	0.06
23	KNNR 6 d.2. 0803-02 1 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m ²		
		484	m ²	484.00	
				RAZEM	484.00
24	KNNR 6 d.2. 0806-02 1	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		19	m	19.00	
				RAZEM	19.00
25	KNNR 6 d.2. 0808-04 1 analogia	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników przesła metalowe kute	m		
		14.5-(5*0.5)	m	12.00	
				RAZEM	12.00
26	KNR 4-04 d.2. 0302-01 1 analogia	Rozebranie słupków betonowych z okładziną kamienną, fundamentów cokołu kamiennego	m ³		
		(0.50*0.50*2.4)*5	m ³	3.00	
		(0.40*0.70)*12	m ³	3.36	
				RAZEM	6.36
27	KNR 4-04 d.2. 1103-01 1 analogia	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze	m ³		
		484*0.06	m ³	29.04	
		(0.30*0.15)*19	m ³	0.86	
		6.36	m ³	6.36	
				RAZEM	36.26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 4-04 d.2. 1103-04 1 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		36.25	m ³	36.25	
				RAZEM	36.25
29	KNR 4-04 d.2. 1103-05 1 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następ- ny rozpoczęty 1 km	m ³		
		36.25	m ³	36.25	
				RAZEM	36.25
2.2		Nawierzchnia			
30	KNNR 6 d.2. 0103-03 2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		411	m ²	411.00	
				RAZEM	411.00
31	KNR 2-31 d.2. 0401-04 2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- cie kat.III-IV	m		
		65	m	65.00	
				RAZEM	65.00
32	KNR 2-31 d.2. 0402-04 2	Ława pod krawężniki betonowa z betonu C12/15	m ³		
		65*(0.22*0.25+0.20*0.20)	m ³	6.18	
				RAZEM	6.18
33	KNR 2-31 d.2. 0403-03 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m		
		65	m	65.00	
				RAZEM	65.00
34	KNNR 6 d.2. 0113-04 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze- niu 8 cm- PODSYPKA POD KOSTKĘ DROBNYM KRUSZYWEM 2-8 mm Krotność = 0 5	m ²		
		411	m ²	411.00	
				RAZEM	411.00
35	KNNR 6 d.2. 0502-02 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-KOSTKA NOSTALIT Z ROZBIÓRKI	m ²		
		411	m ²	411.00	
				RAZEM	411.00
3		Remont nawierzchni działka nr 910/7 - DOJAZD			
3.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
36	KNR 2-01 d.3. 0119-03 1 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie równin- nym	km		
		0.03	km	0.03	
				RAZEM	0.03
37	KNNR 6 d.3. 0803-02 1 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej- DO PONOWNEGO WBUDOWANIA	m ²		
		426	m ²	426.00	
				RAZEM	426.00
38	KNNR 1 d.3. 0202-08 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr kat. III-IV z transp urobku na odl do 1 km sam.samowylad.	m ³		
		62*0.4	m ³	24.80	
				RAZEM	24.80
39	KNNR 6 d.3. 0112-03 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz- czeniu 30 cm	m ²		
		62	m ²	62.00	
				RAZEM	62.00
40	KNNR 6 d.3. 0113-05 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		62	m ²	62.00	
				RAZEM	62.00
3.2		Nawierzchnia			
41	KNNR 6 d.3. 0103-03 2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		426	m ²	426.00	
				RAZEM	426.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 KNNR 6 d.3. 0113-04 2		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm- PODSYPKA POD KOSTKĘ DROBNYM KRUSZYWEM 2-8 mm Krotność = 0.5 426	m ²		
			m ²	426.00	
				RAZEM	426.00
43 KNNR 6 d.3. 0502-02 2		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-KOSTKA NOSTALIT Z ROZBIÓRKI 411	m ²		
			m ²	411.00	
				RAZEM	411.00